Bemerkung Ausbau
Vorm. Fahrbahn- u. Gehweg anhalten
Bäume auf norrdl. Gehweg ab HöMr. 20 entfernen
Südl. Baumreihe an Einfahrten auslichten
Übrige Baumstandorte behalten, Baumscheiben vergrößern

Vorhanden 44 Bäume
Entfernen 13 Bäume
Erhalten 31 Bäume

Anlage 1

Spielplatz
Schule
Schulhof
Kemperallee
Schulbushaltestelle
Weg
Zufahrt Feuerwehr
Telekom
Hauptstraße
Ausbauende Gehweg cal 1+575,5
Ausbauende Fahrbahn cal 1+583
Ausbauende Gehweg cal 1+922
Mühlenstraße

Vz 205 Vorfahrt gewähren
Vz 240 Gemeinsamer Geh- u. Radweg
Vz 283-30 Absolutes Haltverbot Mitte
Vz 274 Haltestelle Schulbus zeitweilig 7-16h
Hinweisschild Parken Telgruhstr.
Vz 283-10 Absolutes Haltverbot Anfang
Vz 374 Parkplatz Zusatz nur Pkw (bedeutig)
Vz 250 Verbot für Fahrzeuge aller Art Zusatz AUSGENOMMEN FEUERWEHR
Vz 136 Kinder Zusatz SCHULE
Vz 283-10 Absolutes Haltverbot Anfang
Vz 136 Kinder+Zusatz SCHULE
Vz 274-1 Beginn 30er Zone
Vz 274-2 Ende 30er Zone
Vz 283-10 Absolutes Haltverbot Anfang Zusatz Mo-Fr 7-16h
Vz 283-10 Absolutes Haltverbot Ende Zusatz Mo-Fr 7-16h
Vz 283-10 Absolutes Haltverbot Anfang
Vz 283-10 Absolutes Haltverbot Ende
Vz 209-20 Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts Zusatz 1022-10 Radfahrer frei Vz 283-10 Absolutes Haltverbot Anfang

Nächster Höhenfestpunkt

HP. Nr. m ü. NN

HP. Nr. m ü. NN

Stadt Meerbusch

Fachbereich 5
Straßen & Kanäle

Bestandsplan Bl.: Best

Variante: Anlage 1

Projekt: Kemperallee

Straßensanierung

von Hauptstraße bis Mühlenstraße

Meerbusch - Lank

erstellt am:	Projektleiter/in:	Fachbereichsleiter:	EDV-Nummer:	Maßstab
26.06.2014 Klumpen		W.Trapp	1334	1 : 250

geändert am: Art der Änderung

Zur Bauausführung freigegeben: Bearbeitungsstand vom: 26.06.2014

SDA - Plan: