Stingesbach

Niederdonker Straße

PLANSTR. C

PLANSTR. A

PLANSTR. B

WOHNWEG

Lötterfelder Straße

Laacher Weg

Schwalbenweg

Gärtnerei

Treibhaus

Flur 36

Flur 35

Stall I

Johann - Wienands - Platz

QUARTIERSPLATZ
(Gestaltung und Planung durch Stadt Meerbusch)
Spielplatz
Flur 35

Städt. Matare Gymnasium

Sportplatz

2 - reihige Rinne

Planungs - Legende:

Stand 07.01.2014

Beläge - gebundene Bauweisen

1 (Walz-) Asphalt
2 Gussasphalt
3 Beton
4 halbstarre Bauweise
5 Terraway
6 wassergebundene Decke

Beläge - Pflaster / Platten (Länge/Breite/Dicke)

10 Betonsteinplatten (30/30/10 cm), grau, gefast
11 Betonsteinplatten (30/30/8 cm), schwarz, gefast
13 Betonsteinpflaster (20/20/8 cm), grau, gefast
15 Betonsteinpflaster (20/10/10 cm), grau, gefast
16 Betonsteinpflaster (20/10/10 cm), anthrazit, gefast
17 Betonsteinpflaster (20/10/8 cm), rot, gefast
18 Betonsteinpflaster (20/10/10 cm), rot, ungefast

Randeinfassungen (Tiefe/Höhe/Länge)

20 Hochbordstein (15/25/variabel cm)
21 Hochbord-Ecke 90° (15/30/40 cm)
24 Baumscheibenecke (15/30/25 cm) [Typ Hilden]
25 Pflanzbeetecke 90° (15/30/50 cm) ohne Anschluss Rundbord
26 Parkbuchtstein (R=0,5m), (15/30/50 cm) Anschl. Rundbord
30 Rundbordstein (15/22/ variabel cm, Kantenradius: 2 cm), Alternativ: Auffahrtstein (16/24/14 cm)
35 Tiefbordstein (8/20/variabel cm)
36 Tiefbordstein (10/30/variabel cm)
40 Pianostein (15/14/15 cm)
45 Flachbordstein F7 (20/20/variabel cm)
46 Flachbordstein F10 (20/25/variabel cm)
47 Flachbordstein F15 (30/25/variabel cm)
48 Flachbordeckstein außen 90° (20/20/50 cm)
50 Einfahrtschwelle Typ 45 (45/22/32,5 cm)
51 Rampenstein (75/14-22/32,5 cm)
52 Rampenstein (75/16-22/32,5 cm)
53 Anfahrschwelle (50/14-22/30 cm)
55 Kassler Sonderbordstein (43,5/33,4/100 cm)
56 Buskapstein (18/30/100 cm)
57 Busstopkerb mit Löchern (15/30/50 cm)
60 Taststein (15/22/20 cm), titanweiß
61 Schrägstein mit Nullabsenkung (15/19-22/20 cm), naturgrau
62 Übergangsstein (15/22/20 cm), titanweiß (Kantenradius 5 cm)
63 Übergangsstein (15/22/20 cm) auf Schrägstein mit Nullabsenkung,naturgrau (Kantenradius 5 cm)
64 Übergangsstein (15/22/20 cm), titanweiß, von Taststein auf Schrägstein mit Nullabsenkung

Straßenentwässerung (Tiefe/Höhe/Länge)

70 Rinne (16/14/24 cm), grau
71 Rinnensystem (30,5/14,2-15/12,5 cm)
74 Straßenablauf (30/50 cm, mit Geruchsverschluss)
75 Straßenablauf (30/50 cm, ohne Geruchsverschluss)
78 Entwässerungselement zu System "Kassler Sonderbord" (43/22,5/35 cm)
79 Entwässerungselement zu System "Busstopkerb" Abmessungen (43/22,5/35 cm)

Elemente der Barrierefreiheit (Länge / Breite / Dicke)

80 Noppenplatten (orthog. Kugelkalottennoppen, 30/30/8 cm, Noppenhöhe 4-5 mm), grau
81 Noppenplatten (orthog. Kugelkalottennoppen, 30/30/8 cm, Noppenhöhe 4-5 mm), weiß
82 Noppenstein (orthog. Kugelkalottennoppen, 30/30/8 cm, Noppenhöhe 4-5 mm), grau
83 Noppenstein (orthog. Kugelkalottennoppen, 30/30/8 cm, weiß
85 Rippenplatten (6 Rippen, Höhe 4-5 mm, 30/30/10 cm), weiß
87 Betonsteinplatten (30/30/10 cm), schwarz und weiß

Ausstattung

90 Poller, herausnehmbar
91 Poller, fest
92 Mülleimer
geplante Straßenbeleuchtung
Bäume gepl. vorh. im Planungsbereich
38.48 Deckenhöhen (geplant), rot
(38.48) Deckenhöhen (vorhanden), grau
(38.48) Deckenhöhen (Bestand, anzuhalten), schwarz

PRIVATSTRASSE
Ausbau durch Stadt

VORABZUG

INGENIEURBÜRO - DIPL. ING. H. RUPPRECHTER + B. KRÖBER
BERAT. ING. FÜR WASSERWIRTSCHAFT - VBI - REMBRANDTSTR. 72, 41466 NEUSS, TEL. 02131/464631

ENTW.	v.LE		SEP	09	
GEZ.	v.LE		SEP	09	
GEPR.					
GEÄND.	v.LE	J	JAN	16	
BLATTGR.	84.1/59.4				

AUFTRAGGEBER: ADAMS + PARTNER WOHNUNGSBAU GMBH

PROJEKT: ERSCHLIESSUNG MEERBUSCH - BÜDERICH
LAACHER WEG / LÖTTERFELDER STR.

PLANNUMMER: OC 35011/09J

DARSTELLUNG: LAGEPLAN - ÜBERSICHT

MASZSTAB: 1:500

Anlage 4a:
Vorentwurf Ausbauplan zu den öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen mit Festlegung der Ausbaustandards und Materialbeschreibungen im Maßstab 1:500 (Stand: 22.01.2016)