Stadtbahn Düsseldorf

U81 / 2. Bauabschnitt,
Arena/Messe Nord - Handweiser

Planungsausschuss Stadt Meerbusch am 06.12.2016

Inhalt

- 1) **Machbarkeitsstudie**
- 2) Linienkonzept
- 3) Variantenuntersuchung
- 4) Stadtbahnführung Böhlerwerk
- 5) Weitere Vorgehensweise

Machbarkeitsstudie

- Es wurden unterschiedliche Linienführungen in Lage und Höhe für die Neubaustrecke geprüft. Hierbei wurden Aspekte der betrieblichen, bautechnischen, verkehrlichen und wirtschaftlichen Machbarkeit berücksichtigt.
- Im Zuge der Machbarkeitsstudie wurden verschiedene Trassierungsvarianten und Höhenlagen mit Brücken- und Tunnelbauwerken untersucht.
- Basis für die Untersuchung bildete der zweigleisige Stadtbahnquerschnitt.
- Aufgrund der attraktiven Verbindung über den Rhein auch für Fußgänger und Radfahrer wurde der Brückenquerschnitt beidseitig mit Geh- und Radwegen versehen. Eine Tunnelvariante würde ohne einen Geh- und Radweg geplant.

U81 / 2. Bauabschnitt

Machbarkeitsstudie

Streckenlänge 4,7 km

4 neue Haltestellen

Kosten 221 Mio EUR brutto

Überschlägige
Standardisierte Bewertung:
Nutzen-Kosten-Indikator 1,35
=> Voraussetzung für die
Förderfähigkeit liegt damit vor

Kostenanteil Grundlagen-
ermittlung und Vorplanung:
4,8 Mio EUR brutto

Machbarkeitsstudie

- Im Zuge der Machbarkeitsstudie wurde die Bestandssituation mit der möglichen zukünftigen Situation verglichen. Demnach können ca. 6.500 Fahrgäste/Tag neugewonnen werden. Zudem werden Reisezeitgewinne von 476.000 Stunden pro Jahr erreicht.
- Bei Realisierung der Rheinquerung wird von Querschnittsbelastungen in Höhe von rund 13.000 Fahrgästen/Tag ausgegangen. In Richtung Krefeld liegt die Querschnittsbelastung ab dem Haltepunkt Lörick bei ca. 14.500 Fahrgästen/Tag, in Richtung Neuss Hauptbahnhof bei ca. 7.000 Fahrgästen/Tag.
- Die Rheinquerung und die damit verbundene bessere Anbindung des linksrheinischen Raumes mit den Stadtbahnlinien U81 und U78 wurde aus verkehrlicher, baulicher und betrieblicher Sicht nachgewiesen.

Inhalt

- 1) Machbarkeitsstudie
- 2) Linienkonzept**
- 3) Variantenuntersuchung
- 4) Stadtbahnführung Böhlerwerk
- 5) Weitere Vorgehensweise

U81 / 2. Bauabschnitt

Linienkonzept

Inhalt

- 1) Machbarkeitsstudie
- 2) Linienkonzept
- 3) **Variantenuntersuchung**
- 4) Stadtbahnführung Böhlerwerk
- 5) Weitere Vorgehensweise

U81 / 2. Bauabschnitt

Landeshauptstadt
Düsseldorf

Variantenuntersuchung

DÜSSELDORF

U81 / 2. Bauabschnitt

Landeshauptstadt
Düsseldorf

Variantenuntersuchung - Ungeeignete Varianten

DÜSSELDORF

U81 / 2. Bauabschnitt

Variantenuntersuchung - Optimierte Varianten

Legende:

- Stadtgrenze Düsseldorf / Meerbusch
- V** Vorprüfungsvariante für NKU
- L2** Vorzugsvariante der Optimierung
- L1** Alternativvariante

U81 / 2. Bauabschnitt

Lage: Vorprüfungsvariante / Optimierte Variante

U81 / 2. Bauabschnitt

Höhe: Vorprüfungsvariante / Optimierte Variante

Vorprüfungsvariante V

Optimierte Variante L2

Inhalt

- 1) Machbarkeitsstudie
- 2) Linienkonzept
- 3) Variantenuntersuchung
- 4) Stadtbahnführung Böhlerwerk**
- 5) Weitere Vorgehensweise

U81 / 2. Bauabschnitt

Stadtbahnführung Böhlerwerk

Konsequenzen aus Umfahrung Böhlerwerk

Betriebliche Veränderungen

- Durch eine Böhlerwerkumfahrung würde der Linienweg je Richtung um rund 1,4 km länger (entsprechend ca. 26.000 km pro Jahr). Die Fahrzeit würde sich je Richtung um ca. 3 min einschließlich des neuen Haltepunktes nördlich des Böhlerwerkes verlängern.

Investitionen

- Für Strecke und Haltepunkt entstehen zusätzliche Baukosten in Höhe von ca. 11,3 Mio EUR netto.
- Aufgrund der Fahrzeitverlängerung wäre ein weiterer Umlauf in Doppeltraktion erforderlich, dafür würden zwei B-Wagen mit Kosten in Höhe von ca. 7,6 Mio EUR netto benötigt.
- In Summe ergäben sich zusätzliche Investitionen in Höhe von ca. 18,9 Mio EUR netto.

Konsequenzen aus Umfahrung Böhlerwerk

Planung Stadt Düsseldorf

Überschlägige Standardisierte Bewertung: Nutzen-Kosten-Indikator 1,35

⇒ Voraussetzung für die Förderfähigkeit liegt damit vor

Umfahrung Böhlerwerk

Überschlägige Standardisierte Bewertung: Nutzen-Kosten-Indikator 1,1

Für den Projektstatus einer Machbarkeitsstudie wäre damit bereits das Projekt nicht zu empfehlen, da sich erfahrungsgemäß die Kosten im Laufe des weiteren Planungsprozesses erhöhen und das Projekt damit die Gefahr beinhaltet, die Förderwürdigkeit zu verlieren.

Inhalt

- 1) Machbarkeitsstudie
- 2) Linienkonzept
- 3) Variantenuntersuchung
- 4) Stadtbahnführung Böhlerwerk
- 5) **Weitere Vorgehensweise**

Weitere Vorgehensweise

- Aufnahme der Planungen (Grundlagenermittlung und Vorplanung gemäß HOAI) für das Ingenieurbauwerk (Rheinquerung bis Hansaallee). Ermittlung der Planungsrandbedingungen, Prüfung von Trassierungsmöglichkeiten und deren Umweltauswirkungen.
- Darauf aufbauend ist ein Realisierungswettbewerb vorgesehen.
- Auf der Grundlage des über eine Jury ausgewählten Entwurfs ist die Vorplanung auf diesen anzupassen.
- Nach Abschluss der Vorplanung wird der Bedarfsbeschluss den politischen Gremien zur Entscheidung über die weitere Vorgehensweise vorgelegt.

U81 / 2. Bauabschnitt

Weitere Vorgehensweise - Zeitschiene

Ende 2016	Einleitung des Vergabeverfahrens zu der Planung der Leistungsphasen 1 und 2 gemäß HOAI
Frühjahr 2017	Bürgerinformationsveranstaltung
04/2017 – 03/2018	Planung Lph 1 und 2, Ermittlung von Randbedingungen für einen sich anschließenden Planungswettbewerb
04/2018 – 12/2018	Vergabeverfahren Planungswettbewerb
01/2019 – 12/2019	Vervollständigung Lph 2 Vorplanung/Kostenschätzung
01/2020	Bedarfsbeschluss

Stadtbahn Düsseldorf

U81 / 2. Bauabschnitt,
Arena/Messe Nord - Handweiser