

Basis: Schulentwicklungsplanung Grundschulen Meerbusch bis 2025/26, Dr. Garbe, Lexis & von Berlepsch, Bd. I+II sowie Folien "Zieldarstellung"

Theodor-Fliedner Grundschule, Lank

Grundsätzliche Vorgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel: Schule als Lebensraum im rhythmisierten Ganzttag im "Teamteaching", - Mensa u./o. Turnh. als Versammlungsstätte auch für externe Akteure (zus. Erw. WC's mögl. in Nähe) - Küchenbereich: Reserveflächen berücksichtigen (flexibler Ausbau , mehr Frischk-Erweiter.), Fettabscheider berücksichtigen - Planung unabhängig vom pädag. Konzept der Schule (bietet langfristige Flexibilität) - barrierefreie Ertüchtigung des Bestands
Status quo (2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Bestandsbau 1961, unterkellert, zweigeschoss incl. Hausmeisterwhg. Erweiterungsbau 1990er Jahre. Status des Grundstücks: §34 BauGB. - Pausenhof überdacht mit Toiletten, Aula 115 qm, Turnhalle ausreichend für Zukunft. - Im Bestand fehlen kleine Räume für Differenzierung und Inklusion.
Zielplanung SJ 2025/26	<p>Schule des gemeinsamen Lernens (Inklusionsschule) mit 3 Zügen, 12 Kl. à 25 = 300 SuS OGS-Anteil für den Mittagstisch 90%, Küchenkonzept: Cook & Chill mit ergänzender Frischeküche</p>

Raumprogramm

(NRF in m² gemäß DIN 277)

Unterrichtliche Nutzung	Richtwert	Anzahl	Fläche	Summe	Anmerkungen
Klassenräume	3 je Jgst.	12	90	1080	<i>Unterteilung des Raums (30/60qm) ist mitzuplanen</i>
MZR / multifunktionale Räume	1 je Zug	3	60	180	
Differenzierung / Inklusion	2 je Zug	6	15	90	
Lehrmittelraum	1 pro Zug	3	15	45	
Speiseraum / Forum/ Veranstaltung/ Konferenz	1 je Schule	1	160	160	<i>Mensabetrieb in max. 3 Schichten, Ausgabe Küche vollständig schließbar für Veranstaltungen Präsentations- und Audiotechnik für Veranstaltungen und Konferenz zum Speiseraum zuzuordnen</i>
Möbellager		1	30	30	
Bibliothek bzw. Selbstlernzentrum		1	90	90	
Büro- und Besprechungsräume	Richtwert	Anzahl	Fläche	Summe	Anmerkungen
Team-Raum (Kommunikation)		1	60	60	<i>Desk-Sharing, möglichst mit integrierter Teeküche, abschließbare MA-Schränke in Verwaltungsnähe (ggfs. auch separiert),</i>
LuL-Arbeitsraum (Stille)		1	30	30	<i>Desk-Sharing, abschließbare MA-Schränke</i>

Unterrichtliche Nutzung	Richtwert	Anzahl	Fläche	Summe	Anmerkungen
Besprechungs/ Beratungsraum		1	16	16	
Sekretariat		1	20	20	
Kopierraum		1	8	8	
Büro Schulleitung		1	30	30	
Büro stellv. Schulleitung		1	16	16	
Büro OGS-Koordination (für 2 MA)		1	20	20	
Büro Hausmeister		1	15	15	
Werkraum Hausmeister		1	15	15	<i>Arbeitsstättentauglich</i>
Sanitätsraum		1	16	16	<i>in der Nähe des Sekretariats</i>
Putzmittelräume	1 je Geschoss	4	7	28	<i>möglichst natürlich belüftet</i>
Serverraum (ca.)	ca.	1	10	10	
Haustechnik		1	25	25	<i>Raumgröße gemäß Umfang Haustechnik zu definieren</i>
Toiletten Schüler und Lehrkräfte / OGS-MA					<i>Anzahl gem. Richtlinien, kl. Einheiten, mögl. dezentral (Stunden WC's min. 1J/1M je Geschoss), Jeweils 1 Beh.-WC für Kinder und für Erwachsene zu berücksichtigen.</i>
Küchenbereich	Richtwert	Anzahl	Fläche	Summe	Anmerkungen
Küche, Ausgabe, Personalräume KÜ, WC, Büro Kü, Lager, Müllraum		1	100 - 150	150	<i>Cook & Chill mit ergänzender Frischküche (Herd, Backofen) Kühlraum, Fettabscheider</i>
Summe Raumprogramm (NRF)				2.134	
Erschließungsflächen (entwurfsabhängig)					Anmerkungen
Windfang, Foyer					
Flurzonen					<i>als nutzbare Zonen, wo möglich ("Marktplatz, Lernkojen, Spielflur")</i>
Summe Erschließung (VF)					
Maßnahmen in Freianlagen					Anmerkungen
Prüfung/Ergänzung Pausenhoffläche 5 qm/Sch.					
Fahrradabstellflächen					<i>gemäß Richtlinien</i>
KFZ-Stellplätze					<i>gemäß Richtlinien</i>
Spielgeräte / Spielbereiche					<i>Umfang überprüfen, ggf. Ergänzung</i>
Entsiegelung Hoffläche					<i>Möglichkeit/ Umfang prüfen!</i>
Müllstandort					<i>geeignete Stelle und Größe, sightgeschützt</i>

Unterrichtliche Nutzung	Richtwert	Anzahl	Fläche	Summe	Anmerkungen
Weitere konzeptionelle Aspekte					
Sporthalle (Bestand) ist ausreichend groß und wurde bereits saniert.					
Abriss Flugdach, Pausenhoftoiletten und Aula sind denkbar.					
Fläche für Auslagerung während der Bauzeit in Form von Interimscontainern sind denkbar.					
Fläche für Baustelleneinrichtung ist in geeigneter Form zu definieren.					