



Überbaute vorh. Hecke zurück setzen / roden

5 a Hecke/Sträucher vorhanden

Pflanzstreifen vorh.

Hecke vorh.

Privater Müllschrank versetzen lassen

Gehweg ca 10cm höhenmäßig an vorh Pflasterfläche angleichen

3 Längsparker + 6 Parker wie Bestand
Gehweg durchgehend, Fahrbahn Schulstr 5,50m

An Bestand anschließen

Hauptstraße

Stadt Meerbusch
Fachbereich 5

Projekt: **Schulstraße**

Parkplatz HsNr. 3-5

Variante 3 Längsparker plus 6 -
Meerbusch- Lank

M = 1: 250

Datum: 26.11.2012