

Beschlussvorlage -öffentlich-	Drucksache: FB5/525/2013 vom 8. April 2013
Gremium	Sitzungstermin
Bau- und Umweltausschuss	14.03.2013

Straßensanierung der Straße "Auf der Gath" in Meerbusch-Strümp

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss beschließt:

Die Verwaltung wird beauftragt mit dem vom Bau- und Umweltausschuss beschlossenen Ausbau- bzw. Sanierungsvorschlag eine Bürgeranhörung durchzuführen und die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung im Bau- und Umweltausschuss wieder vorzustellen.

Alternativen:

Keine

Sachverhalt:

In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 28.3.2012 wurde die Sanierung dieser Straße bereits vorgestellt. In dieser Sitzung wurde beschlossen,

1. den Gehweg auf der westlichen Seite der Straße Auf der Gath zwischen Einmündung Strümp Berg und Einmündung Camesallee in einer auf rd. 1,50 m verbreiterten Version neu zu erstellen und
2. die Straßensanierung zwischen Einmündung Strümp Berg und dem südlich gelegenen Wendehammer in einem reduziertem Umfang durchzuführen.

Mit diesen beschlossenen Ausbauvarianten sollte nachfolgend eine Bürgeranhörung durchgeführt werden.

Während der im Anschluss an diese Ausschusssitzung durchgeführten Kanalbauarbeiten stellte sich heraus, dass die in dem ursprünglichen Untersuchungsgutachten für den Straßenaufbau zu Grunde gelegten Straßenaufbauten in der Örtlichkeit nicht angetroffen wurden. Somit waren die Voraussetzungen für den Verwaltungsvorschlag mit einer reduzierten Sanierungsvariante eine ausreichende Tragfähigkeit und Frostsicherheit zu erreichen nicht mehr gegeben. Zusammenfassend muss nunmehr festgestellt werden, dass kein ausreichender tragfähiger und frostsicherer Straßenunderbau und keine ausreichende Bettung der Bordsteinanlage vorhanden ist.

Um den Bau- und Umweltausschuss zuerst über diesen neuen Sachstand zu informieren wurde die bereits terminierte Bürgerinformation abgesagt. Der Unterbau der Straße Auf der Gath wurde mit

anderen Untersuchungsmethoden durch ein anderes Erd- und Straßenbauinstitut untersucht. Bei diesen Variantenuntersuchungen wurden auch andere Bauverfahren wie z. B. das sog Kaltrecyclingverfahren betrachtet. Die vorhandenen Rahmenbedingungen lassen aber andere Verfahren aus wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten ausscheiden. Aufgrund dieser zusätzlichen und umfangreichen Untersuchungsarbeiten wurde unter wirtschaftlichen und straßenbautechnischen Aspekten nach mehreren Besprechungen und Alternativuntersuchungen folgender Ausbauvorschlag erarbeitet:

Der gesamte 2.400 m² große Ausbauabschnitt zwischen Einmündung Strümper Berg und Wendehammer weist keinen ausreichend tragfähigen Untergrund auf. Wegen der vorhandenen sandig-schluffigen Böden ist ein ca. 50 cm starker Bodenaustausch mit Überkornmaterial 45/120 durchzuführen. Darauf kann die 5,0 m breite Straße Auf der Gath in gesamter Breite und Länge analog einer erstmaligen Herstellung des Fahrbahnaufbaus in der Bauklasse V mit 36 cm Frostschutzkies, 10 cm bituminöse Tragschicht und 4 cm bituminöse Deckschicht (Summe 50 cm) grundlegend erneuert werden.

Bei einem solchen Vollausbau muss wegen der größeren Aushubtiefe davon ausgegangen werden, dass auch die Rinne und der Bordstein auf der gesamten Sanierungslänge aufgenommen und neu gesetzt werden müssen. Die rd. 1.000 m² große Gehweganlage (davon 260 m² Neubau zwischen Strümper Berg und Camesallee und 740 m² Sanierung der Altanlage) soll mit einem 8 cm starkem Pflaster-/Plattenbelag auf einer 3 cm starken Bettung, 15 cm Schotter und 14 cm Frostschutzkies erstellt werden. Die Gehweganlage erhält auf der westlichen Seite eine Mindestbreite von 1,45 und auf der östlichen Seite eine Breite zwischen 0,90 und 1,25 m. Im Zuge der Straßensanierung soll auch die fußläufige Anbindung an die Straße Bergfeld durch eine Verbreiterung verbessert werden.

Die Straßenbeleuchtung wird im Zuge der Baumaßnahme zwischen Strümper Berg und Wendehammer ebenfalls erneuert.

Die Verwaltung schlägt vor, mit folgenden Ausbauvorschlägen die Bürgerinformation durchzuführen:

1. Vollausbau der Fahrbahn Auf der Gath zwischen Einmündung Strümper Berg und Wendehammer
2. Anlegung einer verbreiterten Gehweganlage zwischen Einmündung Strümper Berg und Einmündung Camesallee. Dieser Ausbau wurde bereits in der Sitzung am 28.3.2013 beschlossen.
3. Erneuerung der Gehweganlage zwischen Einmündung Camesallee und Wendehammer.
4. Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Hinsichtlich der Erneuerung von Versorgungsleitungen durch die Wirtschaftsbetriebe Meerbusch sei noch erwähnt, dass in der westlichen Gehweganlage zwischen Camesallee und Wendehammer die Wasserleitung erneuert werden soll und dass gegebenenfalls die Gasleitung auf der östlichen Straßenseite erneuert werden muss.

Die Ausbauplanung wird von der Verwaltung im Ausschuss erläutert.

Finanzielle Auswirkung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Herstellungskosten Gehweg: ca. 75.000,00 €, davon sind 70 % beitragsfähig nach § 8 KAG.

Straßensanierungskosten: 375.000,00 €, davon sind 70 % beitragsfähig nach § 8 KAG.

Herstellungskosten Beleuchtung: ca. 25.000,00 €, davon sind 50 % beitragsfähig nach § 8 KAG.

Die erforderlichen Haushaltsmittel von 450.000,00 € sind unter U 120 013 09 im städtischen Haushalt beim Produkt „ Straßen, Wege, Plätze“ vorhanden. Die Mittel für die Beleuchtung sind bereits 2012 unter dem Produkt „Straßenbeleuchtung“ bereitgestellt.

In Vertretung

gez.

Dr. Just Gérard
Technischer Beigeordneter

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1: Lageplan Ausbauplanung Auf der Gath Teil 1
Anlage 2: Lageplan Ausbauplanung Auf der Gath Teil 2